

## Theater de Kappen

Sterrebosstraat 2  
7481 DD Haaksbergen  
Telefoon 053- 5730250  
[www.dekappen.nl](http://www.dekappen.nl)



## Afstopping en Trekkenplan

Afstanden in METERS !			Vanaf	Roede		INHOUD
Omschrijving/kenmerk	Bijzonderheden	KK	lengte	hoogte		
<b>ZT</b>	Zaaltrek		-8,20			
	1e Rij		-3,70			
<b>1</b>	"Voorrand"	Sluiertrek	-1,70	11,00	8,00	
	Voordoek	vast	-1,00			
	Portaalbrug	voorkant	-0,85			
		ophangbuis	-0,40			
	Manteau	<b>Poten</b>	<b>KK</b>	0,00		
		ophangbuis	brug	0,36		
<b>2</b>		<b>VRIJ</b>	0,86	11,00	7,77	
		<b>Poten</b>	a/d zijbrug	1,05		
		Tussendoek	vast	1,50		
<b>3</b>		<b>VRIJ</b>	1,76	11,00	7,68	
		Fries	vast	2,40		
		<b>Poten</b>	a/d zijbrug	2,70		
<b>4</b>		<b>VRIJ</b>	2,95	11,00	7,57	
<b>5</b>		<b>VRIJ</b>	3,55	11,00	7,47	
		<b>Poten</b>	a/d zijbrug	3,90		
<b>6</b>		<b>VRIJ</b>	4,14	10,85	7,40	
		Fries	vast	4,50		
<b>7</b>	"Horizonverlichting"		4,75	10,85	7,33	
		<b>Poten</b>	a/d zijbrug	5,10		
<b>8</b>		<b>VRIJ</b>	5,64	10,60	7,25	
		Fond	vast	6,30		
<b>9</b>		<b>VRIJ</b>	6,54	10,40	7,15	
<b>10</b>	Horizon		6,94	10,45	7,13	
		<b>Poten</b>	a/d zijbrug	7,50		
		Fries	vast	7,80		
<b>11</b>		<b>VRIJ</b>	8,03	10,00	7,01	
	Reling met ophang mogelijkheid		9,70	± 11	± 5	
	Achterwand		10,95			

## Hijs-installatie

Leverancier	Stakebrand bv
Systeem	Trommeltrekken
Besturing	Hoogtemeting en variabele snelheid
Bediening	Rechts achter ter hoogte van trek 11
Roede dikte	48 mm
Trek belasting	Maximaal 300 kg
Puntlast bij staaldraad	Maximaal 150 kg
Puntlast tussen staaldraad	Maximaal 100 kg
Belasting laatste ophangpunt	Maximaal 30 kg